

ROZPOČET I.

Stavba: Viacúčelové ihrisko s mantinelovým systémom a umelým trávnikom .

Objekt: Viacúčelové s hokejovým mantinelovým systémom a umelým trávnikom ihrisko 33,0 x 18 m

Príloha č. 1 ku ZoD

Objednávateľ: Obec Hronská Breznica

Zhotoviteľ: SPORTECH, s. r. o.

Spracoval: Ing.Zúbrik Jozef

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 28 738,06 |
| 1 | | Zemné práce | | | | 3 677,35 |
| 1 | 122301101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3 ihrisko | m3 | 237,000 | 3,57 | 846,09 |
| 2 | 131301201 | Výkop ryhy pre osvetlenie. | m3 | 27,520 | 13,15 | 361,89 |
| 3 | 131311101 | Výkop pätiiek pre basketbalové koše | m3 | 1,200 | 14,53 | 17,44 |
| 4 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 ihrisko | m3 | 32,830 | 18,21 | 597,83 |
| 5 | 132301101 | Výkop ryhy pre osadenie obrubníka | m3 | 2,160 | 7,01 | 15,14 |
| 6 | 162401101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste - plocha | m3 | 269,830 | 1,80 | 485,69 |
| 7 | 167101102 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 269,830 | 2,55 | 688,07 |
| 8 | 167102102 | Nakladanie neulahnutého výkopku z ryhy | m3 | 32,830 | 2,55 | 83,72 |
| 9 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených | m3 | 269,830 | 0,67 | 180,79 |
| 10 | 182101101 | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 | m ² | 64,000 | 1,41 | 90,24 |
| 11 | 182301121 | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm | m2 | 116,000 | 1,74 | 201,84 |
| 12 | 183403111 | Osiatie upraveného terénu | m2 | 120,000 | 0,75 | 90,00 |
| 13 | 0057211300 | Trávové semeno - výber | kg | 2,550 | 7,30 | 18,62 |
| 2 | | Zakladanie | | | | 4 975,41 |
| 14 | 212752125 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 | m | 40,000 | 5,05 | 202,00 |
| 15 | 212752126 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125 | m | 25,000 | 6,15 | 153,75 |
| 16 | 214500111 | Výplň drenážnych ryh štrkodrvou 8/16 mm | m3 | 13,650 | 30,10 | 410,87 |
| 17 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod navážku | m2 | 198,000 | 0,45 | 89,10 |
| 18 | 274271303 | Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm | m3 | 15,400 | 115,01 | 1 771,15 |
| 19 | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 | m3 | 17,400 | 95,05 | 1 653,87 |
| 20 | 274313612 | Betón základových pásov, prostý tr.C 16,20 basketbalove stĺpy | m3 | 3,600 | 95,05 | 342,18 |
| 21 | 274361216 | Výstuž základových pásov pr. do 12 mm z ocele zn.10505 mostných konštrukcií | t | 0,220 | 1 412,00 | 310,64 |
| 22 | 278311041 | Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 16/20, 6 KS | m3 | 0,144 | 75,00 | 10,80 |
| 23 | 278311046 | Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 16/20 46 KS | m3 | 0,414 | 75,00 | 31,05 |
| 5 | | Komunikácie | | | | 18 152,59 |
| 24 | 564732111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0 - 32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm ihrisko | m2 | 620,000 | 4,80 | 2 976,00 |
| 25 | 564751111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm - chodník | m2 | 58,400 | 4,05 | 236,52 |
| 26 | 564801111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 30 mm ihrisko | m2 | 620,000 | 1,06 | 657,20 |
| 27 | 564801111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 30 mm chodník | m3 | 1,750 | 29,96 | 52,43 |
| 28 | 564811111 | Podklad zo štrkodrviny 0 / 32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm chodník | m2 | 58,400 | 1,60 | 93,44 |
| 29 | 564831111 | Podklad zo štrkodrvy do vykopanej ryhy - ihrisko | m2 | 10,260 | 4,80 | 49,25 |
| 30 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm ihrisko | m2 | 620,000 | 5,41 | 3 354,20 |
| 31 | R1 | Dodávka a montáž umelého trávniku z PE fibril.vlákiien s výškou vlasu min.20 mm farby olive-green s počtom vpichov min. 27 000 /m2 a Dtex min.8 800 vrátane zapieskovania sušeným kremičitým pieskom | m2 | 620,000 | 15,30 | 9 486,00 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|----|---------|-------|--------|
| 32 | R2 | Farebne odlišné čiary UT vrezané s podlepením spojov na futbal, tenis, volejba a basketbal | m | 340,000 | 0,85 | 289,00 |
| 33 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 49,000 | 9,05 | 443,45 |
| 34 | 5921950970 | Dlažba High value Premac KLASIKO 20x20x6 cm FLAIR BIELA | m2 | 51,000 | 10,10 | 515,10 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

318,44

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|--------|------|--------|
| 33 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 36,000 | 4,25 | 153,00 |
| 34 | 5921745000 | Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 | ks | 36,360 | 4,55 | 165,44 |

99 Presun hmôt HSV

1 614,28

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|------|----------|
| 35 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 620,877 | 2,60 | 1 614,28 |
|----|-----------|--|---|---------|------|----------|

PSV Práce a dodávky PSV

17 739,92

723 Chráničky

304,42

| | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------|---|--------|------|--------|
| 36 | 723150371 | Osadenie chráničiek PVC DN 125 | m | 46,000 | 5,83 | 268,18 |
| 37 | 723150372 | Osadenie chráničiek PVC DN 200 | m | 6,000 | 6,04 | 36,24 |

767 Konštrukcie doplnkové kovové

17 435,50

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 38 | 767161110 | Montáž a dodávka kovovej futbalovej brány rozmeru 4,0 x 2,0 x 1,2 m vrátane uzlovej siete s okom 50/3 mm | ks | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |
| 39 | 767161120 | Montáž a dodávka hokejových mantinelov z pozinkovanej oceľovej konštrukcie s výškou 1,2 m s UV stabilizovanou PE plastovou výplňou hr. min. 10 mm, s AI madlom s farebnou povrchovou úpravou na hornej hrane mantinelu po celom jeho obvode | m | 94,000 | 112,50 | 10 575,00 |
| 39 | 767161121 | Prenosné mantinelové moduly z pozink. oceľových profilov s PE plastovou výplňou a AI madlami na osadenie do kovových futbalových brán / rozmer modulu 1,2 x 4,0 m / | ks | 2,000 | 285,00 | 570,00 |
| 41 | 767911140 | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 767920010 | Dodávka a montáž vstupných dvierok barierového typu na hokej rozmeru 1,0 x 2,1 m na jednej dlhej strane mantinelu | ks | 2,000 | 280,00 | 560,00 |
| 43 | 767995110 | Montáž a dodávka ochrannej konštrukcie s pozinkovaných oceľ. stĺpkov, uzlovej siete zelenej farby z PP s okom 45/3 mm a ostatného príslušenstva na túto konštrukciu do výšky á 4,0 m | m | 94,000 | 19,25 | 1 809,50 |
| 44 | 767995111 | Dodávka a montáž rámu s výklopnými dvierkami z pozink. oceľových profilov rozmeru 1,5 x 2,0 m nad mantinelovým systémom na likvidáciu snehu z hracej plochy ihriska | ks | 2,000 | 355,00 | 710,00 |
| 45 | 767995107 | Súprava pre basketbal / 2 basketbalové stípy z pozink. ocele s kotviacou konštrukciou, 2 vodovzdorné basketbalové dosky 1 200 x 900 mm, 2 basketbalové obruče vystužené a 2 farebné PP 4 mm sieťky / | kpl | 1,000 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 46 | 767995108 | Súprava pre volejbal / 2 volejbalové stípy z pozinkovanej ocele s práškovou povrchovou úpravou, 2 oceľ. púzdra, 1 volejbalová sieť s predĺženým oceľ. lankom / | kpl | 1,000 | 340,00 | 340,00 |
| 47 | 767995109 | Súprava pre tenis / 2 tenisové stípy z pozinkovanej ocele s práškovou povrchovou úpravou, 1 tenisová sieť, 1 sada na napínanie sietí / | kpl | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| 48 | 767995110 | Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch do výšky 6 m | t | 0,800 | 345,00 | 276,00 |

M Práce a dodávky M

4 042,82

21-M Elektromontáže samostatný výkaz výmer

3 987,50


| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|-------|----------|----------|
| 44 | 210010001 | Dodávka a montáž elektroinštalácie osvetlenia s LED svietidlami na stĺpkoch á 5,5 m s káblovými rozvodmi, rozvádzačom a zemnením vrátane revízie a nn prípojky do rozvádzača. | kpl | 1,000 | 3 987,50 | 3 987,50 |
|----|-----------|---|-----|-------|----------|----------|

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

55,315

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------|----|--------|------|-------|
| 45 | 460560124 | Zásyp ryhy - osvetlenie ihriska | m3 | 27,520 | 2,01 | 55,32 |
|----|-----------|---------------------------------|----|--------|------|-------|

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|------------------|
| | Celkom bez DPH | | | | | 50 520,80 |
| | 20 % DPH | | | | | 10 104,16 |
| | Celkom s DPH | | | | | 60 624,96 |


Ing. Jozef Zubrik
konateľ spoločnosti

SPORTECH, s.r.o.
Rudenkova 820/4
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36056367 IČ DPH: SK2020065234

